

N° Affaire :	23-041	Situation :	Tenay, Ain
Intitulé :	PS du chemin du plomb		

Entreprise :

NGE

Maître d'ouvrage :

CD01

Maître d'œuvre :

CD01

Nature de la prestation :

Etude de vérinage du pont

Date de la prestation :

Octobre 2023



Descriptif des missions

Notre bureau d'étude a été sollicité par la société NGE GC afin de réaliser les études d'exécution pour les opérations de vérinage de la pile P3 de l'ouvrage AN 504 75 - pont du chemin du plomb dans le cadre du remplacement des 4 bossages d'appuis. L'ouvrage est situé au PR 21+681 de RD n°1504 sur le territoire de la commune de Tenay (01230) dans le département de l'Ain.

L'étude avait pour objet :

- ✓ Le dimensionnement des vérins avec vérification de l'entretoise (circulation sur ouvrage coupée),
- ✓ Le dimensionnement des calages et vérification de l'entretoise (ouvrage circulé),
- ✓ La vérification des nouveaux appareils d'appui sur la base des réactions de la note d'archive,
- ✓ La vérification des bossages en béton,
- ✓ La réalisation des plans EXE.

